



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jalan Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telp (0287) 4760798
Email : kec.rowokele@kebumenkab.go.id
Website: <https://kec.rowokele@kebumenkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD : KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PPK : KATUT WALUYO, AP.

NAMA KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NAMA SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPAHKAN

NAMA PEKERJAAN : BELANJA BARANG UNTUK
DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK
KETIGA/PIHAK LAIN (PAKET
PEMELIHARAAN JALAN)

LOKASI : DESA PRINGTUTUL DAN DESA
ROWOKELE KECAMATAN ROWOKELE

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

: PEMELIHARAAN JALAN

1. LATAR BELAKANG

Jalan merupakan sarana penghubung untuk memudahkan akses atau perpindahan manusia dan barang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kelancaran perpindahan tersebut ditentukan oleh kualitas jalan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat pengguna jalan, agar dapat memberikan rasa aman, nyaman, cepat (singkat) dan biaya perjalanan yang murah.

Kondisi saat ini dihadapkan pada masalah transportasi, seiring dengan menurunnya kondisi dan kualitas jalan/jembatan beserta bangunan pelengkapannya. Untuk mengatasi adanya perubahan kondisi dan kualitas jalan/jembatan, maka harus segera dilaksanakan penanganan baik Pengaspalan rutin maupun berkala serta peningkatan kualitas jalan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Rowokele bermaksud melaksanakan Pekerjaan PEMELIHARAAN JALAN TA. 2024 dengan cara Pengadaan Langsung.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN adalah untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Kebumen secara fungsional dan struktural.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN:

- Untuk meningkatkan dan atau mengembangkan laju pertumbuhan sosial ekonomi.
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan menuju pusat pertumbuhan, pusat produksi, daerah pemasaran, lokasi pelayanan sosial guna mendukung kelancaran perekonomian dan pemerintahan.
- Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat jasa konstruksi di Kabupaten Kebumen.

3. TARGET/SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

: Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN

f Satker/SKPD : Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

f PPK : KATUT WALUYO, AP

- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN berasal dari APBD (DAU) TA.2024.
 - b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan Rp. 197.300.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAN, FASILITAS PENUNJANG**
- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN adalah:
 - Paspal Jalan
 - b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kebumen
 - c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PPK : -

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah 60 (Enam puluh hari), terhitung sejak SPMK.

8. TENAGA AHLI/TERAMPIL Tenaga personil manajerial minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

Jumlah	Jabatan	Keahlian	Kategori	Pengalaman Kerja
1 orang	Pelaksana	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya	Jenjang 5	-
1 orang	Petugas K3	K3 Konstruksi	Setifikat K3 Konstruksi	-

Keterangan :

Melampirkan daftar personil inti/tenaga terampil dilengkapi dengan scan/copy bukti sertifikat kompetensi (SKK).

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah PEMELIHARAAN JALAN sesuai dengan gambar, dan spesifikasi yang disyaratkan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya yang lebih lanjut akan diatur pada Surat Perjanjian Kontrak.

Selain itu, pada tahap konstruksi fisik penyedia jasa juga diwajibkan untuk membuat:

- a. Mutual Chek Awal (MC 0%), CCO (jika ada), MC 100% beserta addendum kontrak jika diperlukan;
- b. Laporan Harian pekerjaan konstruksi;
- c. Laporan Mingguan pekerjaan konstruksi;
- d. Laporan Bulanan pekerjaan Konstruksi;
- e. Dokumen gambar-gambar sesuai pelaksanaan dan kelengkapannya (*as built drawings*);
- f. Foto pelaksanaan pembangunan 0 %, 50% dan 100%.

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi PEMELIHARAAN JALAN sesuai Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

**11. PERALATAN
MINIMAL**

Peralatan minimal yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu:

Jenis	Kapasitas (Minimum)	Jumlah	Keterangan
Asphalt Mixing Plant	60 ton/jam	1 unit	
Asphalt Finisher	-	1 unit	
Tyre Roller	-	1 unit	
Tandem Roller	6 ton	1 unit	

- 12. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA** dalam pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK).
- (K3) KONSTRUKSI**
- b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab Penyedia.

Kebumen,

2024

CAMAT ROWOKELE KAB. KEBUMEN
SELAKU PPKOM

TTD

KATUT WALUYO, AP

NIP. 19740212 199311 1 001